

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - Zadanie

Stavba: ŠA Modranka - Telocvična

Príloha 2

Objekt: Hydroizolácia strechy veľkej telocvične so zateplením

Objednávateľ: SKaŠZ MT, Hlavná 17, 917 01 Trnava

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum: .11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							19,307
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2,024
1	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	150,000			0,435
2	625251223	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	m2	150,000			1,589
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							17,284
3	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m - vyššia strana	m2	336,000			8,642
4	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m - nižšia strana	m2	180,000			0,000
5	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	336,000			0,000
6	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	180,000			0,000
7	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	336,000			8,642
8	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	180,000			0,000
99 Presun hmôt HSV							0,000
9	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	19,307			0,000
PSV Práce a dodávky PSV							4,236
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,442
10	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	921,540			0,000
11	693110005700	Netkaná textília FATRAFOL PS 400 g/m2 š. 2 m, balenie: 100 m2 bielej farby, FATRA IZOLFA	m2	1 105,848			0,442
12	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,442			0,000
712 Izolácie striech, povlakové krytiny							2,176
13	712300841	Vyčistenie strechy od nánosov a nečistôt	m2	921,540			0,000
14	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju - zvislá atika	m2	24,000			0,000
15	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA - zvislá atika	m2	27,600			0,052

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	1 067,591			2,028
17	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	30,000			0,001
18	283770004000	Odvetrávací komín FATRAFOL, výška 225 mm, priemer 75 mm, FATRA IZOLFA	ks	30,000			0,011
19	311950000600	Kotva skrutkovacia Ejotherm STR U 2G dl. 115 mm, d 8x60 mm, s oceľovým trňom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií	ks	4 150,000			0,083
20	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	921,540			0,000
21	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,176			0,000

713**Izolácie tepelné****1,039**

22	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	921,540			0,000
23	283720007700	Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	1 059,771			1,039
24	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,039			0,000

764**Konštrukcie klampiarske****0,578**

25	764323230	Oplechovanie z VIPLANYL plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm (ATYP)	m	47,000			0,002
26	246960000800	Tmel polyuretánový FATRAFOL FATRAPUR – PU 40 s, 600ml (saláma), FATRA IZOLFA	ks	6,000			0,004
27	605110000700	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 38-50 mm, š. 100-160 mm	m3	0,360			0,198
28	764333450	Lemovanie z VIPLANYL plechu, múrov na plochých strechách r.š. 500 mm	m	48,000			0,203
29	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t (atika + záveterná lišta)	m	86,190			0,000
30	764333421	Montáž lemovania z VIPLANYL plechu, múrov na plochých strechách, vnútorný uholník r.š. 70 mm (atika horný+dolný okraj, komín horný + dolný okraj)	m	126,100			0,013
31	553430004500	Lišta stenová z VIPLANYL, PVC š. 70 mm, dl. 2 m,	m	126,100			0,038
32	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	47,000			0,000
33	764359301	Montáž žlabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	47,000			0,005
34	764359341	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	47,000			0,008
35	553440023800	Hák žlabový polkruhový s 2 perami pozinkovaný menovitá veľkosť 330 mm	ks	47,000			0,031
36	764359381	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000			0,000
37	553440040700	Kotlík lisovaný pozink KL 33/120, rozmer 330/120 mm zváraný, KJG	ks	3,000			0,001
38	764410771	Montáž oplechovania atiky z poplastovaného plechu VIPLANYL, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	39,400			0,007
39	553440034200	Žlab Z 33 pododkvapový pozink, r.š. 330 mm dl. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm, KJG	m	47,600			0,068
40	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,578			0,000

M Práce a dodávky M 0,000**95-M Revízie 0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	R 01	Demontáž a likvidácia existujúceho bleskozvodu	kpl	1,000			0,000
42	R 02	Dodávka a montáž novej bleskozvodovej sústavy	kpl	1,000			0,000
43	R 03	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000			0,000

Cena celkom bez DPH	
DPH 20%	
Cena celkom s DPH	